

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Podbudowa

Podrozdział 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Podrozdział 2. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Rozdział 2. Nawierzchnia

Podrozdział 1. skropienie nawierzchni drogowych

Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Rozdział 3. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Plantowanie skarp nasypów

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 1039910B w km 1+860-2+758					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	451		
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Kod CPV 45100000-8		
		<i>Podrozdział 1</i>	<i>Roboty pomiarowe</i>		
1.1.1.1.	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.1+860- 2+758- 0,898km	km	0,898	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE	Kod CPV. 45100000-8		
		<i>Podrozdział 1</i>	<i>Roboty ziemne zmechanizowane</i>		
1.1.2.1.	D.02.01.01. 62	Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gr.kat.III-IV z transportem urobku na odkład na odległość do 3km – wg załącznika do przedmiaru 744,96m3	m ³	745,0	
1.1.2.2.	D.02.03.01. 02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr.kat.III i IV z transportem urobku z odległości 3km. wraz z formowaniem i zagęszczeniem wg załącznika do przedmiaru - 67,5m3	m ³	67,5	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE	452		
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA	Kod CPV 45233000-9		
		<i>Podrozdział 1</i>	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</i>		
2.1.1.1	D-04.01.02 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gr.kat.II-IV (w obrębie nowej nawierzchni) wg załącznika do przedmiaru 1287,71m2	m ²	1287,7	
2.1.1.2	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV (istniejąca nawierzchnia żwirowa) wg załącznika do przedmiaru 4111,45m2	m ²	4111,5	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

2.1.1.3	D-04.02.01 21	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm- 1202,21m ²	m ²	1202,2	
2.1.1.4	D-04.04.01 02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm- 1202,21m ²	m ²	1202,2	
2.1.1.5	D-04.04.01 23	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm- 1202,21m ² +85,50m ² =1287,71m ²	m ²	1287,7	
Rozdział 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
2.2.1.1	D-05.03.05 07	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odległości 5km- grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.- 5208,16m ²	m ²	5208,2	
2.2.1.2	D-05.03.05 15	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km (x10) – 5208,16x0,125t/m ² =652,4t	t	651.0	
Rozdział 3 ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5					
Podrozdział 1 Pobocza					
2.3.1.1.	D-06.01.01 03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III pobocza 898,0x0,75x2=1347,0m ² + skarpy rowów 2500,0m ² = 3850,0m ²	m ²	3847,0	

Janów, wrzesień 2012

.....